

İskelede Güvenli Çalışma İçin İpuçları



Güvenli çalışma önce toplu koruma önlemleri alınarak sağlanır.



İskele bileşenleri gerekli güvenlik önlemleri alınarak üst katlara aktarılır.



Alınan toplu koruma önlemleri çalışma boyunca sürdürülür.



İskele bileşenleri uygun ekipmanlar kullanılarak üst katlara aktarılır.



Toplu koruma önlemlerinin alınamadığı durumlarda, kişisel koruyucu donanımlar kullanılır.



İskele, kurulum sonrasında kontrol edilir ve gerekli güvenlik işaretleri asılır.

İskele sistemi, kullanıcıya teslim edilmeden önce kontrol edilir.

